ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว๓๓๓๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๔๐๙๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งจังหวัดประสานอำเภอดำเนินการจัดพิธีเปิดการดำเนินโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน ระดับอำเภอ (Kick off) อำเภอละ ๑ แห่ง พร้อมกันทุกอำเภอ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และให้สวนหย่อม/สวนสาธารณะที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอติดตั้งป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำหรับประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายจะแจ้งให้ทราบภายหลัง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับรายการประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๓,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวข้อ “หนังสือราชการ” หรือทาง QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๔ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๓๐
ผู้ประสานงาน นางสาวธนัญญา ถามถ้วน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๔

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี ๒๕๖๕

แบบ ปร.6

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง ป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒

สถานที่ก่อสร้าง **จังหวัดกรุงเทพฯ**

แบบเลขที่ **S62153 (S01),LA 62025**

กองมาตรฐานราคากลาง **กรมโยธาธิการและผังเมือง**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ **24 กรกฎาคม** **พ.ศ. 2562**

ลำดับที่	รายการ		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มท ๐๘๑๐.๖/๘๓๘๖ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒			
	เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แบบซุ้มประตูเมืองและป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระรภิธีบรมราชาภิเษก			
	สรุปผลดังนี้ :			
1	ป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	เป็นเงินประมาณ	221,000	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) ป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	เป็นเงินประมาณ	12,000	
	∴ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		**233,000**	**
	(สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

เห็นชอบ .....

(นายอนันต์ สิริพฤกษา)

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง

ตรวจ .....

(นายฐปนรรฆ์ อ่ำพุทรา)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

ประมาณการและรวบรวมโดย .....

(นางสาวสุพัตรา ข้อออ)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

☐ ประเภท **ป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ**

☐ เจ้าของอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

☐ สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

☐ แบบเลขที่ S62153 (S01),LA 62025

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	รายการ		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		169,327	1.3074	221,378	
	<u>เงื่อนไข</u>					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				221,378	
	คิดเป็นเงินประมาณ		(สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		**221,000**	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

เห็นชอบ .....

(นายอนันต์ สิริพฤกษา)

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง

ตรวจ .....

(นายฐปนรรฆ์ อ่ำพุทรา)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

ประมาณราคาและรวบรวมโดย .....

(นางสาวสุพัตรา ข้อออ)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ**

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบเลขที่ S62153 (S01),LA 62025

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพัตรา ข้อออ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>สรุปงาน</u>								
1	**หมวดงานโครงสร้าง**		**รวม**					43,153	
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					126,174	
3	**หมวดงานอื่นๆ** (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**169,327**	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ**

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบเลขที่ S62153 (S01),LA 62025 รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพัตรา ข้อออ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานโครงสร้าง**								
1.1	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.15x0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	14	ต้น	666	9,324	262	3,668	12,992	
	สกัดหัวเสาเข็ม	14	ต้น		-	150	2,100	2,100	
1.2	ขุดดิน	1.50	ลบ.ม.	-	-	148	222	222	
1.3	ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	460.00	230	91	46	276	
1.4	คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,988.80	994	306	153	1,147	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. ทรงกระบอก	3	ลบ.ม.	2,208.80	6,626	391	1,173	7,799	
1.6	แบบหล่อคอนกรีต	16	ตร.ม.	450	7,200	-	-	7,200	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	20	ตร.ม.	-	-	133	2,660	2,660	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	5	ลบ.ฟ.	300	1,500	-	-	1,500	
1.7	ตะปู	5	กก.	23.50	118	-	-	118	
1.8	งานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	5	กก.	19.30	97	4.10	21	118	
	เหล็ก SR 24 dia. 9 มม.	140	กก.	18.46	2,584	4.10	574	3,158	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	170	กก.	18.03	3,065	3.30	561	3,626	
1.9	ลวดผูกเหล็ก	9	กก.	26.32	237	-	-	237	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							**43,153**	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ**

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ แบบเลขที่ S62153 (S01),LA 62025 รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพัตรา ข้อออ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	- ตราสัญญลักษณ์ฯ สเตนเลส ยกขอบ 1"	1	ชุด	13,800	13,800	4,000	1,100	14,900	
	กัดกรดลงสีตามแบบ ติดตั้งลอยจากพื้นหลัง 1"								
	- บัวปูนปั้นทาสีทอง (ครอบตราสัญลักษณ์)	4.30	ม.	320	1,376	200	860	2,236	
	- ฐานตราสัญญลักษณ์ฯ ปูนปั้น ทาสีเทาอ่อน	4	ม.	220	880	80	320	1,200	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	19	ตร.ม.	68	1,292	100	1,900	3,192	
	- ผนังทาสีทอง	2	ตร.ม.	59	118	34	68	186	
	- ป้ายหินแกรนิต แดงอินเดีย ตัวอักษร กัดกรดทาสีทอง	17	ตร.ม.	3,260	55,420	350	5,950	61,370	
	ตัวอักษร "โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ"	1	ชุด	14,400	14,400	-	-	14,400	
	ตัวอักษร "เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชภิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒"	1	ชุด	12,000	12,000	-	-	12,000	
	ตัวอักษร "กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น"	1	ชุด	7,500	7,500	-	-	7,500	
	ตัวอักษร "เทศบาล/อบต.....","อำเภอ ..... จังหวัด....."	1	ชุด	4,500	4,500	-	-	4,500	
	- บัวปูนปั้น ทาสีเทาอ่อน (ฐานป้าย)	13.40	ม.	250	3,350	100	1,340	4,690	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							**126,174**	

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

☐ ประเภท **ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) ป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ**

☐ เจ้าของอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

☐ สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

☐ แบบเลขที่

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
2	ประเภทงานอาคาร	12,000	-	12,000	
	หมายเหตุ**รวมค่าดำเนินการและภาษีแล้ว				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			12,000	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)		**12,000**	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

เห็นชอบ .....

(นายอนันต์ สิริพฤกษา)

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง

ตรวจ .....

(นายฐปนรรฆ์ อ่ำพุทรา)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

ประมาณราคาและรวบรวมโดย .....

(นางสาวสุพัตรา ข้ออ)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) ป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ**

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นายฐปนรรฆ์ อ่ำพุทรา,นางสาวสุพัตรา ข้อออ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>สรุปงาน</u>								
1	- ค่าขนส่งคนงานไปกลับ (เนื่องจากไม่อนุญาตให้ให้ผู้รับจ้างพักอาศัยในบริเวณสถานที่ก่อสร้างได้)	1	l/s					12,000	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							12,000	