

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต บ้านค้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนรัง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๔,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต บ้านค้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนรัง ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๗๕ เมตร ความลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาปิด และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนาบุญที่ จอมคำสิงห์ ถึงที่สาธารณะน้ำ ตามแบบแปลนและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖๐ เงิน.....๒๒๔,๐๐๐บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ปร.๔.....จำนวน..๑..แผ่น.....
 - ๕.๒ปร.๕ (ก).....จำนวน ..๑..แผ่น.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิชิต เมาศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๖.๒ นายประเทือง แสนมนตรี	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	เป็น กรรมการ
๖.๓ นายอรรถกฤษณ์ วิทยา	ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป	เป็น กรรมการ

แบบ ปร. 5 (ก)




แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านค้อ หมู่ที่ 6
สถานที่ก่อสร้าง บ้านค้อ หมู่ที่ 6 ต.โนนรัง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
แบบเลขที่ อบต. นร 8/2560
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ...ทาง.....	162,515	1.36240	221,410	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000		3,000	
3	งาน/กลุ่มงาน				
4	งาน/กลุ่มงาน				
	ฯลฯ.....				
				224,410	
				224,000	

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ
ขนาดหรือเนื้อ จำนวน175..... ม. เจลี่ย1,280..... บาท/ตร.ม.
รวมเป็นเงิน 224,000 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ)  ประธานกร
(นายอภิชิต โมสิงห์)
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ (นายวิชิต เม้าศรี)
(ลงชื่อ)  ตรวจ (ลงชื่อ)  กรรมก
(นายวิชิต เม้าศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นายประเทือง แสนมตรี)
(ลงชื่อ)  เห็นชอบ (ลงชื่อ)  กรรมก
(นายสุวิษ สุวรรณศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง (นายอรรถกฤษณ์ วิทยา)
(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายจงจิตติ จอมคำสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/...

กลุ่มงาน งาน

โครงการ ก่อสร้างระบบน้ำคอกมรืต บ้านค้อ หมู่ที่ 6 กว้าง 0.60 เมตร ยาว 175 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมฝัปกัด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ อบต.นร. 8/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ นิสิงห์

เมื่อวันที่ 24

เดือน เมษายน

พ.ศ.2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานดินขุด	112	ลบ.ม			99	11,088	11,088	
2	งานทรายรองพื้น	5	ลบ.ม	186	930			930	
3	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.40 เมตร ขึ้น 3	50	ฟ่อน	345	17,250	85	4,250	21,500	
4	ป้อพัก คสล. สำหรับปู	6	ป้อ	750	4,500	100	600	5,100	
5	งานคอนกรีต (240 kcs)	28	ลบ.ม	1,866	52,248	306	8,568	60,816	
4	เหล็กกลม Ø 12มม.	88	เส้น	170	14,960			14,960	
5	เหล็กกลม Ø 9 มม.	94	เส้น	94	8,836			8,836	
6	เหล็กกลม Ø 6 มม	125	เส้น	43	5,375			5,375	
6	ลวดผูกเหล็ก	30	ก.ก	35	1,050			1,321	
7	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	20	ลบ.ฟ	537.39	10,747			10,747	
8	ท่อ PVC 2" ขึ้น 8.5	17	ฟ่อน	168	2,856			2,856	
9	งานรื้อถอนคอนกรีต	77	ตร.ม			150	11,550	11,550	
10	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	58	ตร.ม			133	7,714	7,714	
รวมทั้งสิ้น									162,515