

งานทางสู่ไหล่ทางวัสดุรวม (Soil Aggregate Shoulder)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุจากบ่อดินสู่รังชุดตักชั้นบรรทุกด้วยรถตักมาใช้ทำไหล่ทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	40.00	บาท/ลบม. [1]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขบ)	=	32.07	บาท/ลบม. [2] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่าขนส่ง 14.00 กม.	=	50.64	บาท/ลบม. [3] (ตารางค่าขนส่ง)
รวม	=	122.71	บาท/ลบม. [4] = [1]+[2]+[3]
ส่วนยิบตัว 122.71 x 1.00	=	122.71	บาท/ลบม. [5]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานไหล่ทางสู่รังผสม...บดทับ)	=	6.00	บาท/ลบม. [6] (สี่บ)
ค่างานต้นทุน	=	128.71	บาท/ลบม. [7] = [5]+[6]

