ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านโคกพยอมเชื่อมถนนยนตรการกำธร หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านโคกพยอมเชื่อมถนนยนตรการกำธร หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๑,๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อให้การปฏิบัติตามแนวทางเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ/จ้างงานก่อสร้าง รายละเอียดตามแบบ บก.๐๑ แนบท้ายประกาศ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายมนัส มรรคาเขต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านโคกพยอมเชื่อมถนนยนตรการกำธร หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๑,๗๑๐,๐๐๐.- บาท**

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๐ เมตร(รวมทางเชื่อม) พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ยกำหนด โดยอ้างอิงแบบการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านให้เป็นไปตามมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น และมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางหลวงท้องถิ่น ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน **๑,๘๑๓,๐๑๓.๓๑ บาท**

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสันติ ทองคีรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นางสาวยาวาหนี ใจตรง	ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสิริยา ตักวี	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสันติ ทองคีรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวยาวาหนี ใจตรง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสิริยา ตักวี)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านโคกพยอมเชื่อมถนนยนตการกำธร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ(ขนาดหนัก	ตร.ม.	4,200.00	5.56	23,352.00	1.3795	7.67	32,214.08
2	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง หรือหินผุ)	ลบ.ม.	1,775.00	248.14	440,448.50	1.3795	342.31	607,598.70
3	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	459.37	815.85	374,777.01	1.3795	1,125.47	517,004.88
4	งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3				-		-	-
4.1	ขนาด Ø 1.00 ม. X 1.00 ม.	ท่อน	23.00	2,607.09	59,963.07	1.3795	3,596.48	82,719.05
4.2	ขนาด Ø 0.60 ม. X 1.00 ม.	ท่อน	18.00	1,213.12	21,836.16	1.3795	1,673.50	30,122.98
5	งานท่อเหลี่ยมระบายน้ำสำเร็จรูป (คอร.)				-		-	-
5.1	ท่อเหลี่ยมระบายน้ำสำเร็จรูป (คอร.)				-		-	-
	ขนาด 2.10 x 2.10 x 1.00 เมตร	ท่อน	16.00	21,500.00	344,000.00	1.3795	29,659.25	474,548.00
6	งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก				-		-	-
6.1	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	3.91	681.93	2,666.34	1.3795	940.72	3,678.21
6.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	17.22	2,052.10	35,337.16	1.3795	2,830.87	48,747.61
6.3	เหล็ก RB Ø 9 มม.	กก.	273.26	26.47	7,233.19	1.3795	36.52	9,978.18
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	8.20	44.24	362.76	1.3795	61.03	500.42
6.5	ไม้แบบรวมไม้เคร่ายึดแบบ/ไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	1.12	775.13	868.14	1.3795	1,069.29	1,197.59
6.6	ทรายหยาบข้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำสำเร็จรูป (คอร.)	ลบ.ม.	5.00	681.93	3,409.65	1.3795	940.72	4,703.61
7	งานป้ายโครงการ	1 ป้าย			-		-	-
					-		-	รวม
					1,314,253.98		รวม	1,813,013.31
							คิดเพียง	1,813,013.31

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง 1,314,253.98 บาท ักษร (-หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์-)

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม 1.3795 บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสันติ ทองคีรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวยาวาหนี ใจตรง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสิริยา ตักวี)

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวินิต ไชยสงคราม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายสถาพร สุวรรณมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายมนัส มรรคาเขต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย

วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔