

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบห้วยจุมจังไปถนนสี่เลน(แยกขวา) บ้านเหล่าโฮงาม หมู่ ๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓-๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๑๒,๗๐๐.- (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

เป็นเงิน ๒๑๒,๗๑๖.๘๕ (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑) ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

๕.๒) รายการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

๕.๓) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑) นายวิชรธร สายบุงกล้า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการฯ

๖.๒) จำเอกปราโมทย์ วัจนะฮาด ตำแหน่ง จพ.น. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการฯ

๖.๓) นายอาทร พรหมวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กรรมการและเลขาฯ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไสงาม

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบหัวขุมจนถึงปอนนทีเตน(แยกขวา) บ้านเหล่าไสงาม หมู่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3-4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,550 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไสงาม อำเภอภูผามาศ จังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ดำเนินงาน บ้านเหล่าไสงาม หมู่ 9 ตำบลเหล่าไสงาม อ.ภูผามาศ จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน -ขนาดผิวจราจรกว้าง 3-4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,550 ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และแบบแปลนของ อบต.เหล่าไสงาม

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 35.00-35.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับเกรด/ปรับแก้	ตร.ม.	5,550.00	1.79	9,934.50	1.3607	2.44	13,517.87
2	งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	859	170.46	146,394.48	1.3607	231.95	199,198.97
3	ป้ายโครงการ (ป้ายถาวร)	ป้าย	1.00		-		-	-
					156,328.98			212,716.85

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (ตัวอักษร)

สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์

=	156,328.98
=	1.3607
=	212,716.85



(จ่าเอกปราม ไชยสะอาด)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชรศักดิ์ สายป๋วงกล้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอาทร พรหมวัน)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

ข้อมูลประกอบการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2565

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไผ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

(น้ำมัน อ.เมือง) 35.00-35.99 บาท/ลิตร

แหล่งวัสดุ

ค่าขนส่ง

1	อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์	ดินดี	5.00	บ.ม.	ขนส่ง	15	กม.	=	62.95	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ	57.95
2	อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์	ดินถม	5.00	บ.ม.	ขนส่ง	15	กม.	=	62.95	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ	57.95
3	อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์	วัสดุคัดเลือก	15.00	บ.ม.	ขนส่ง	15	กม.	=	72.95	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ	57.95
4	อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์	ลูกรัง	15.00	บ.ม.	ขนส่ง	15	กม.	=	72.95	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ	57.95
5	อำเภอชุมแพ จ.มหาสารคาม	หินคลุก	165.00	บ.ม.	ขนส่ง	247	กม.	=	1,093.12	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง	928.12 176.72
6	อำเภอชุมแพ จ.มหาสารคาม	หินปูน	254.00	บ.ม.	ขนส่ง	247	กม.	=	1,182.12	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง	
7	อำเภอชุมแพ จ.มหาสารคาม	หิน 3/4"	311.00	บ.ม.	ขนส่ง	247	กม.	=	1,239.12	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง	
8	อำเภอชุมแพ จ.มหาสารคาม	หิน 1/2"	325.00	บ.ม.	ขนส่ง	247	กม.	=	1,253.12	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง	
9	อำเภอชุมแพ จ.มหาสารคาม	หิน 3/8"	179.00	บ.ม.	ขนส่ง	247	กม.	=	1,107.12	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง	
10	อำเภอชุมแพ จ.มหาสารคาม	หินย่นคอนกรีต	210.00	บ.ม.	ขนส่ง	247	กม.	=	1,138.12	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง	
11	อำเภอชุมแพ จ.มหาสารคาม	หินย่น AC (48%,15%,27%,10%)	280.00	บ.ม.	ขนส่ง	247	กม.	=	1,208.12	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง	
12	กรุงเทพฯ	ยาง Css - 1	23,316.67	พ.ตัน	ขนส่ง	589	กม.	=	24,899.80	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง	1583.13 1046.41
13	กรุงเทพฯ	ยาง Css - 1h	25,805.00	พ.ตัน	ขนส่ง	589	กม.	=	27,388.13	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง	
14	กรุงเทพฯ	ยาง Crs - 2	23,150.00	พ.ตัน	ขนส่ง	589	กม.	=	24,733.13	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง	
15	กรุงเทพฯ	ยาง Cms - 2h	23,203.33	พ.ตัน	ขนส่ง	589	กม.	=	24,786.46	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง	
16	กรุงเทพฯ	ยาง MC -70	36,270.00	พ.ตัน	ขนส่ง	589	กม.	=	37,853.13	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง	
17	กรุงเทพฯ	ยาง AC 68-70	24,014.00	พ.ตัน	ขนส่ง	589	กม.	=	25,597.13	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง	
18	ในสายทาง	Hot Mix		บาท/ตัน	ขนส่ง	22	กม.	=		บาท/ตัน	รถสิบล้อ	
19	อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์	Hot Mix		บาท/ตัน	ขนส่ง	22	กม.	=		บาท/ตัน	รถสิบล้อ	
20	อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์	ทรายถม	180.00	บ.ม.	ขนส่ง	73	กม.	=	455.26	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ	275.26
21	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ทรายหยาบ	300.00	บ.ม.	ขนส่ง	73	กม.	=	575.26	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ	275.26
22	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ปูนซีเมนต์	2,514.02	พ.ตัน	ขนส่ง	73	กม.	=	2,789.28	บาท/ตัน	รถสิบล้อ	275.26
23	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริมไวท์เมทัล	35.00	ตร.ม.	ขนส่ง	73	กม.	=	310.26	บาท/ตร.ม.	รถสิบล้อ	275.26
24	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 6 มม.	28,384.92	พ.ตัน	ขนส่ง	73	กม.	=	28,660.18	บาท/ตัน	รถสิบล้อ	275.26 กกม
25	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 8 มม.	29,013.68	พ.ตัน	ขนส่ง	73	กม.	=	29,288.94	บาท/ตัน	รถสิบล้อ	275.26 กกม
26	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 10 มม.	26,355.14	พ.ตัน	ขนส่ง	73	กม.	=	26,630.40	บาท/ตัน	รถสิบล้อ	275.26 ซ้อย
27	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 15 มม.	24,190.56	พ.ตัน	ขนส่ง	73	กม.	=	24,465.82	บาท/ตัน	รถสิบล้อ	275.26 กกม
28	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 18 มม.	42,803.74	พ.ตัน	ขนส่ง	73	กม.	=	43,079.00	บาท/ตัน	รถสิบล้อ	275.26 ซ้อย
29	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 19 มม.	24,299.07	พ.ตัน	ขนส่ง	73	กม.	=	24,574.33	บาท/ตัน	รถสิบล้อ	275.26 กกม
30	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 20 มม.	24,181.67	พ.ตัน	ขนส่ง	73	กม.	=	24,456.93	บาท/ตัน	รถสิบล้อ	275.26 ซ้อย
31	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	เหล็กเสริม 25 มม.	24,259.34	พ.ตัน	ขนส่ง	73	กม.	=	24,534.60	บาท/ตัน	รถสิบล้อ	275.26 ซ้อย
32	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ท่อ คล. 0.20 ม.	600.00	พ.ตัน	ขนส่ง	73	กม.	=	875.26	บาท/ตัน	รถสิบล้อ	275.26 ซ้น3
33	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ท่อ คล. 0.40 ม.	670.00	พ.ตัน	ขนส่ง	73	กม.	=	945.26	บาท/ตัน	รถสิบล้อ	275.26 ซ้น3
33	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ท่อ คล. 0.60 ม.	950.00	พ.ตัน	ขนส่ง	73	กม.	=	1,225.26	บาท/ตัน	รถสิบล้อ	275.26 ซ้น3
34	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ท่อ คล. 0.80 ม.	1,400.00	พ.ตัน	ขนส่ง	73	กม.	=	1,675.26	บาท/ตัน	รถสิบล้อ	275.26 ซ้น3
35	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ท่อ คล. 1.00 ม.	1,990.00	พ.ตัน	ขนส่ง	73	กม.	=	2,265.26	บาท/ตัน	รถสิบล้อ	275.26 ซ้น3
36	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ท่อ คล. 1.20 ม.	2,750.00	พ.ตัน	ขนส่ง	73	กม.	=	3,025.26	บาท/ตัน	รถสิบล้อ	275.26 ซ้น3
37	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ท่อ คล. 1.50 ม.	4,050.00	พ.ตัน	ขนส่ง	73	กม.	=	4,325.26	บาท/ตัน	รถสิบล้อ	275.26 ซ้น3
38	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ลวดผูกเหล็ก	55.14		บาท/กก.							
39	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ไม้แบบ	635.51		บาท/ลบ.ฟ.							
40	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ไม้ค้ำยัน ทน 4 มม.	220.00		บาท/ตร.ม.							
41	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ไม้ค้ำยันแบบ	635.51		บาท/ลบ.ฟ.							
42	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ไม้เนื้อแข็ง	1,214.95		บาท/ลบ.ฟ.							
43	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 3' x 3.00 เมตร	30.00		บาท/ตัน							
44	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 4' x 4.00 เมตร	60.00		บาท/ตัน							
45	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	- ค้ำยัน 6' x 6.00 เมตร	100.00		บาท/ตัน							
46	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	ตะปู	46.73		บาท/กก.							
47	อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์	คอนกรีตเสริมเหล็ก 280 ทรงลูกบาศก์	1,934.58		บาท/ลบ.ม.							

1.งานขุดและขุดดิน (CLEARING AND GRUBBING)

- ค่าตัดไม้บนกร = ค่าถือราคาเครื่องจักร (งานขุดและขุดดิน)

= 1.79 บาท/ตร.ม.

- ค่างานสิ้นทุน

= 1.79 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานทางป่าซุดคอ ขนาดเบร มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานทางป่าซุดคอ ขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานทางป่าซุดคอ ขนาดหนัก มีการตัดไม้ต้นเล็กไม่ ซุดคอ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

2.งานางป่าซุดคอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานางป่าซุดคอ ขนาดกลาง)

=

3.83 บาท/ตร.ม.

-ค่างานสนับสนุน

=

3.83 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานางป่าซุดคอ ขนาดเบร มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานางป่าซุดคอ ขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานางป่าซุดคอ ขนาดหนัก มีการตัดไม้ต้นเล็กไม่ ซุดคอ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

3.งานางป่าซุดคอ ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานางป่าซุดคอ ขนาดหนัก)

=

5.77 บาท/ตร.ม.

-ค่างานสนับสนุน

=

5.77 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานางป่าซุดคอ ขนาดเบร มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานางป่าซุดคอ ขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานางป่าซุดคอ ขนาดหนัก มีการตัดไม้ต้นเล็กไม่ ซุดคอ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

4.งานดินถมกันทาง (EARTH EMBANKMENT)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง

5.00 บาท/ลบ.ม.

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินถมกันทาง : ซุด-ชน)

22.84 บาท/ลบ.ม.

-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)

15 กม.

57.95 บาท/ลบ.ม.

-รวม

85.79 บาท/ลบ.ม.

-ส่วนอุบตัว

85.79

x

1.40

120.11 บาท/ลบ.ม.

-ค่าคิดแถมขึ้นบันได (งานคิดแถมขึ้นบันได : งานคิดแถมขึ้นบันได)

8.47 บาท/ลบ.ม.

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินถมกันทาง : บดทับ)

48.19 บาท/ลบ.ม.

-ค่างานสนับสนุน

176.77 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

แนวเก่า

แนวใหม่

-ส่วนอุบตัวของทางถมกันทาง

1.40

1.45

-ดิน ดินปนทรายถมกันทาง

1.60

1.70

-ดินเหนียวถมกันทาง

1.85

1.90

(ดินเหนียวค่า (CHR น้อยกว่า 2)

5.งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง

15.00 บาท/ลบ.ม.

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : ซุด-ชน)

33.59 บาท/ลบ.ม.

-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)

15 กม.

57.95 บาท/ลบ.ม.

-รวม

106.54 บาท/ลบ.ม.

-ส่วนอุบตัว

106.54

x

1.60

170.46 บาท/ลบ.ม.

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : บดทับ)

57.83 บาท/ลบ.ม.

-ค่าใช้จ่ายรวม

228.29 บาท/ลบ.ม.

-ค่างานสนับสนุน

228.29 บาท/ลบ.ม.

6.งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง

15.00 บาท/ลบ.ม.

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : ซุด-ชน)

33.59 บาท/ลบ.ม.

-ค่าขนส่ง (สิบล้อ)

15 กม.

57.95 บาท/ลบ.ม.

-รวม

106.54 บาท/ลบ.ม.

-ส่วนอุบตัว

106.54

x

1.60

170.46 บาท/ลบ.ม.

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง : บดทับ)

57.83 บาท/ลบ.ม.

-ค่าใช้จ่ายรวม

228.29 บาท/ลบ.ม.

-ค่างานสนับสนุน

228.29 บาท/ลบ.ม.

7.งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

-ค่าวัสดุจากแหล่ง

15.00 บาท/ลบ.ม.

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองรับทาง : ซูลชน)				33.59 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง (สิบคี่)	15 กม.			57.95 บาท/ลบ.ม.
-รวม				106.54 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุปคัต	106.54	x	1.75	186.45 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานโหลทางลูกรัง ผสม-บดทับ : บดทับ)				74.25 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ยรวม				260.70 บาท/ลบ.ม.
-ทำงานคันทุน				260.70 บาท/ลบ.ม.

8.งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

-วัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)				300.00 บาท/ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง	73 กม.			275.26 บาท/ลบ.ม.
-รวม				575.26 บาท/ลบ.ม.
-ส่วนอุปคัต	575.26	x	1.40	805.36 บาท/ลบ.ม.
-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %) (งานดินคันทาง : บดทับ)				48.19 บาท/ลบ.ม.
	48.19	x	0.75	36.14 บาท/ลบ.ม.
-ค่าใช้จ่ยรวม				1,416.77 บาท/ลบ.ม.
-ทำงานคันทุน				1,416.77 บาท/ลบ.ม.

9.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 15 ซม.

-ใช้ตะแกรงเหล็ก ขนาด กรัง	2	x	10 ม.	20 ตร.ม.
-ปริมาณงานทั้งโครงการ				123.5 ลบ.ม.
-ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000.00	/	5,000 ลบ.ม.	30.00 บาท/ลบ.ม.
(กรณีที่มีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.)				
-ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม				1,934.58 บาท/ลบ.ม.
-คิดจากพื้นที่				20 ตร.ม.
-ปริมาณทรายคอนกรีต	20	x	15 /100	3 ลบ.ม.
-ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม			3 ลบ.ม. @ 1,934.58	5,803.74 บาท
-ค่าขนส่งคอนกรีต			กม. (ปกติใช้คิด 1.4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)	
		x		0 บาท
-ค่าตะแกรงเหล็ก	20 ตร.ม.	x	35.00 บาท/ตร.ม.	700 บาท
-ค่าวางตะแกรงเหล็ก	20 ตร.ม.	x	5 บาท/ตร.ม.	100 บาท
-ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง)			20.6	10 เมตร
				206
-ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต)			12.36	20 ตร.ม.
				247.20 บาท
-ค่าแบบ (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบผิวทางคอนกรีต)			9.95	20 ตร.ม.
				199.00 บาท
-ค่าจัดหาขบผิวคอนกรีต			20 ตร.ม. x	5 บาท/ตร.ม.
				100.00 บาท
-ค่าใช้จ่ยรวม				7,385.94 บาท
-ทำงานคันทุน	7,385.94	/	20	369.30 บาท/ตร.ม.

10.รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) RB 19 MM. @ 30 ม.

-คิดจากความยาว	4		ม.	
-ค่าเหล็ก	14.5 กก. @	24,574.33 บาท/ตัน(1000)		356.33 บาท
-METAL CAP + ทาสี + จาระบี	0 ชุด @	10		0 บาท
-JOINT FILLER	0 ตร.ม. @	400		0 บาท
-JOINT SEALER	1 ลิตร @	45		45 บาท
-ค่าหอดขยาย	4	ม.	งานผิวทางคอนกรีต : ค่าหอดขยาย	15.67
				62.68 บาท
-แผ่นพลาสติกโพลี	4	ม. @	10	40 บาท
-ไม้แบบ	0.60 ตร.ม. @	300.00		180 บาท
-ค่าใช้จ่ยรวม				684.01 บาท
-ทำงานคันทุน	684.01	/	4 ม.	171.00 บาท/เมตร

10.รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT) RB 19 MM. @ 6 ม.

-คิดจากความยาว	4		ม.	
-ค่าเหล็ก	14.5 กก. @	24,574.33 บาท/ตัน(1000)		356.33 บาท
-ค่าติดตั้ง JOINT และหอดขยาย	4	ม.	งานผิวทางคอนกรีต : ค่าติดตั้งรอยต่อคอนกรีต และ	74.61
				98.44 บาท

-ทำดี + จาระบี		ชุด @		- บาท
-JOINT SEALER		1.00 ลิตร @	45.00	45.00 บาท
-แผ่นพลาสติก/โพน	4	ม. @	10	40 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม				539.77 บาท
-ทำงานสิ้นทุน		539.77 /	4 ม.	134.94 บาท/เมตร

10.รอยต่อคานยาว (LONGITUDINAL JOINT) DB 12 MM. x 6 ม.

-คิดจากรูปร่าง	6	ม.		
-ค่าเหล็ก	5.34 กก. @	26,630.40 บาท/ตัน(1000)		142.21 บาท
-ค่าติด JOINT และหยอดยาง	6	ม.	งานตีวางคอนกรีต : ค่าติดรอยต่อคอนกรีตและ	24.61
				147.66 บาท
-JOINT SEALER		3.00 ลิตร @	45.00	135.00 บาท
-แผ่นพลาสติก/โพน	6	ม. @	10	60 บาท
-ค่าใช้จ่ายรวม				484.87 บาท
-ทำงานสิ้นทุน		484.87 /	6 ม.	80.81 บาท/เมตร