ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง

เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลดงหลวงแห่งใหม่ (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ด้วยเทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลดงหลวงแห่งใหม่ (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร** นั้น

ในการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลาง กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามมาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม ดังนี้

ข้อ 3.1 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ หรือตามหลักเกณฑ์ ระเบียบแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศมีดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

19. ชื่อโครงการ **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลดงหลวงแห่งใหม่ (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร**
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร**
20. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **140,500.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)**
21. ลักษณะงาน โดยสังเขป **ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย**
4. วันที่กำหนดราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ **๑๙ พฤษภาคม 2559** เป็นเงิน **140,500.- บาท**
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
   5.1 **ปร. 4**
   5.2 **ปร. 5**
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
   5.19 **นายประวิทย์ เศษโถ**
   5.20 **นายสายันต์ สนไธสง**
   5.21 **สิบเอกประสพชัย วงศ์ภูผานนท์**

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ดาบตำรวจ

(โชควิทย์ พรมดี)

นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร. 5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลดงหลวง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2559

รายการประมาณการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 4) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 25.00 เมต
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลดงหลวงกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดงหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการตามแบบ ตามแบบเทศบาลตำบลดงหลวงกำหนด ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 2559

ลำดับที่	*รายการ*	*ราคาค่างาน*	*Factor F*	*ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)*	*หมายเหตุ*
1	ประเภทงานทาง	105,275.50	1.3365	140,700.71	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
3	ประเภทงานอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....5.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป			**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน**	140,700.71	บาท
			(คิดเพียง) ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	140,500.00	บาท
	ตัวอักษร หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน				

ประมาณราคา .....
(นายอธิศักดิ์ หอมกุหลาบ)
หัวหน้ากองช่าง

เห็นชอบ .....
(นายประยงค์ อุปัญญ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบ และพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับราคานี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

1. ..... ประธานกรรมการ
(นายประวิทย์ เศษโถ)

2. ..... กรรมการ
(นายสายันต์ สนไธสง)

3. สิบเอก..... กรรมการ
(ประสพชัย วงค์ภูผานนท์)

อนุมัติ
ดาบตำรวจ .....
(โชควิทย์ พรมดี)
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง

ใบประมาณราคาราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลดงหลวง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามแบบเทศบาลตำบลดงหลวงกำหนด (ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 4) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลดงหลวงกำหนด)

สถานที่ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดงหลวง หมู่ที่ 3 ตำบล/อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ประมาณการโดย นายอธิศักดิ์ หอมกุหลาบ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดเกลี่ยตกแต่งทางเดิม	175.00	ม.^{2}	0.00	0.00	2.00	350.00	350.00	
2	งานดินลูกรังถมไหล่ทาง	8.00	ม.^{3}	115.00	920.00	20.00	160.00	1,080.00	
3	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	10.00	ม.^{3}	550.00	5,500.00	20.00	200.00	5,700.00	
4	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	25.00	ม.^{3}	2,100.00	52,500.00	200.00	32,000.00	84,500.00	
5	งานไม้แบบ	3.75	ม.^{2}	0.00	0.00	90.00	337.50	337.50	
	- ไม้แบบไสเรียบและค้ำยัน	3.42	ฟ.^{3}	400.00	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00	
6	งานเหล็กตะแกรง Wise mesh ∅ 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.#	150.00	ม.^{2}	35.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	
7	เหล็กเสริม	0.00	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เหล็ก SR 24 ∅ 15 มม.	4.00	เส้น	260.00	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	
	- เหล็ก SR 24 ∅ 19 มม.	0.00	เส้น	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	โฟม	2.00	แผ่น	25.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
10	งานหยอดยาง	3.70	ม.^{2}	50.00	185.00	20.00	600.00	2,100.00	
11	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
							รวมค่าวัสดุและแรงงาน	105,275.50	บาท

(หนึ่งแสนห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)

ลงชื่อ ..... ประมาณราคา
(นายอธิศักดิ์ หอมกุหลาบ)
หน.กองช่าง

ลงชื่อ ..... ตรวจ
(นายประยงค์ อุปัญญ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง